Oznaczenie sprawy: 91/RB/2019

Lublin 25.02.2019r.

dotyczy przetargu nieograniczonego na „Budowa dźwigu osobowego i zadaszenia patio z instalacją elektryczną w budynku nr 4 na działce nr 6/2 przy ul. Jaczewskiego 2 w Lublinie"

Zamówienie prowadzone w ramach inwestycji budowlanej pn. „Centrum Medycyny Rodzinnej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie"

W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego .

Pytanie

Mając na uwadze odpowiedzi na pytania Wykonawców a w szczególności zgody Zamawiającego na wykonanie konstrukcji szybu ze szkleniem panelowym ze szkła bezpiecznego, budzi to poważne zastrzeżenia oferenta ws. zachowania zasad uczciwej konkurencji ponieważ:

- Wykonawca zaproponował w swojej ofercie inne rozwiązania konstrukcyjne, niż określone w projektach stanowiących załączniki do SIWZ, wówczas oferty wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu byłyby nieporównywalne i niemożliwe do oceny.

-Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ jasno określa wsp. przenikania ciepła dla przegrody (ściany szybu) - szkło panelowe nie spełnia tego warunku a ponadto rozwiązanie to pozostaje w sprzeczności z aktualnymi przepisami prawa a w szczególności - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami)

Odpowiedź

W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące wyrażenia zgody na wykonanie konstrukcji szybu ze szkleniem panelowym ze szkła bezpiecznego. Ponadto Zamawiający informuje, że szkło musi być przezroczyste i bezpieczne, elementy metalowe ściany zabezpieczone przed występowaniem mostków cieplnych. Powyższe rozwiązanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami. Sposób wykonania ściany osłonowej spełniającej powyższe warunki pozostawia się Wykonawcy. Mocowanie ściany osłonowej do szybu - w uzgodnieniu z producentem szybu dźwigowego. Należy brać pod uwagę ewentualne minimalne drgania ściany przy ruchu kabiny dźwigowej.

DYREKTOR
Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
prof. nzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk