Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Oznaczenie sprawy: 295/RB/2018.

Lublin 10.04.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w budynkach nr 5A, 5B, 4B zlokalizowanych na działce nr ewid. 6/1 i 6/2 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2.

Zamówienie prowadzone w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Kliniki Chorób Wewnętrznych i pracowni diagnostyczno-terapeutycznych IMW" nr POIS.09.02.00-00-0094/17, w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zamawiający informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na : wprowadzeniu do Rozdziału 1 punktu nr 6 o treści:
W przypadku wątpliwości lub kolizji pomiędzy STWOIR i SIWZ decyduje SIWZ.

W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego .

Pytanie
W przedmiarze w planowanym zakresie robót pkt. 1.1 jest zapis „ remont systemu wentylacji mechanicznej", pkt. 2 jest zapis „Remont systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji". STWIOR rozdział XIII zawiera tylko ogólny opis wykonania instalacji wentylacji. Poza w/w brak informacji na temat wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie w materiałach przetargowych szczegółowych informacji umożliwiających wycenę a następnie wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Odpowiedź
W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, że remont systemu wentylacji i klimatyzacji będzie obejmował:
- w Klinice Chorób Wewnętrznych – rozwiązanie zgodne z załączoną dokumentacją.
- w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej montaż klimatyzacji z zastosowaniem rozwiązania multisplit z 1 jednostką zewnętrzną o wydajności chłodniczej/grzewczej 11,2/12,9 kW, klasie sezonowej wydajności energetycznej (chłodzenie/grzanie) A++/A i możliwości podłączenia do 5 różnych jednostek wewnętrznych lub zastosowanie rozwiązania o parametrach równoważnych.

Pytanie
W przedmiarze robót określono rodzaj opraw żarowe halogenowe compakt .
Prosimy o podanie typów opraw i rodzaju źródła światła, oraz klasy szczelności w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź
W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, że
- w korytarzach należy zastosować oprawy rastrowe wpuszczane ze świetlówkami LED o mocy 4 x 9 W. Oprawa rastrowa powinna być zamknięta powierzchnią szklaną, bez dodatkowych wymogów szczelności. Barwa 4000 K (na podst. STWIOR str.101),
- w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy zastosować oprawy typu plafon szczelne, sufitowe, wyposażone w żarówki LED 8W, z gwintem E 27. Barwa 4000 K. (na podst. STWIOR str.101),
- w pozostałych pomieszczeniach objętych remontem (tj. sale chorych, gabinety lekarskie, pielęgniarskie, zabiegowe, brudowniki itp.) należy uwzględnić oprawy sufitowe ze świetlówkami LED o mocy 2 x 18 W. Oprawa powinna być zamknięta powierzchnią szklaną, z kloszem mlecznym bez dodatkowych wymogów szczelności. Barwa 4000 K.

Pytanie
Prosimy o potwierdzenie czy osprzęt ma być w wykonaniu higienicznym.

Odpowiedź
W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, że:
- jedynie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i przy umywalkach w innych pomieszczeniach należy zastosować osprzęt w wykonaniu hermetycznym o IP44, wg obowiązujących przepisów.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie potrzebne dodatkowe dane i szczegóły, tj. m. in. konkretna lokalizacja, pomiary możliwe są do ustalenia na wizji lokalnej na obiekcie po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 81 74 81 471 lub mailem: ciwinski.dariusz@imw.lublin.pl.

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
mgr Magdalena Czarkowska